CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

« Un entretien professionnel pour préserver les performances, la fiabilité et la longévité de votre installation. »

1 VISITE ANNUELLE – ENTRETIEN SEUL – DÉPANNAGE NON INCLUS






1 UNITÉS INTÉRIEURES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ✓ Nettoyage des filtres à air : aspiration, lavage à l'eau tiède si compatible avec les préconisations du fabricant et séchage complet.
- ✓ Nettoyage des ailettes de l'échangeur avec un produit adapté.
- ✓ Nettoyage du carter et de la façade de l'unité intérieure.
- ✓ Dépoussiérage du ventilateur tangentiel accessible.
- ✓ Nettoyage du bac à condensats.
- ✓ Nettoyage et désinfection des éléments accessibles avec un produit adapté lorsque nécessaire.

CONTRÔLES FONCTIONNELS

- ✓ Vérification du démarrage et de l'arrêt du ventilateur.
- ✓ Contrôle du fonctionnement des volets de soufflage.
- ✓ Mesure de la température de soufflage.
- ✓ Vérification du fonctionnement en mode chauffage et climatisation.
- ✓ Vérification des sondes de température et du thermostat.
- ✓ Contrôle de l'évacuation des condensats.
- ✓ Vérification du fonctionnement de la pompe de relevage si présente.

2 GROUPES EXTÉRIEURS

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- ✓ Nettoyage de l'échangeur extérieur avec un produit adapté.
- ✓ Dépoussiérage des pales et des éléments accessibles du ventilateur.
- ✓ Nettoyage du châssis et des grilles.
- ✓ Nettoyage de l'environnement immédiat du groupe extérieur.
- ✓ Vérification de l'absence d'obstruction des entrées et sorties d'air.

CONTRÔLES TECHNIQUES

- ✓ Inspection visuelle des raccordements frigorifiques.
- ✓ Vérification de l'état des isolants frigorifiques.
- ✓ Recherche de traces d'huile ou de signes apparents de fuite.
- ✓ Vérification du fonctionnement du ventilateur extérieur.
- ✓ Contrôle des paramètres de fonctionnement disponibles.
- ✓ Vérification du dégivrage automatique lorsque les conditions le permettent.
- ✓ Contrôle visuel de l'état général du compresseur et de ses raccordements accessibles.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- ✓ Vérification des protections électriques.
- ✓ Contrôle des connexions électriques accessibles.
- ✓ Vérification de la tension d'alimentation.
- ✓ Mesure des intensités électriques lorsque nécessaire.
- ✓ Contrôle réglementaire d'étanchéité lorsque celui-ci est applicable.

3 TESTS FINAUX ET RELEVÉS

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT CHAUD/FROID

- ✓ Test du fonctionnement général de l'installation.
- ✓ Relevé des températures d'air soufflé et repris.
- ✓ Relevé des températures ambiantes intérieure et extérieure.
- ✓ Mesure des intensités électriques si nécessaire.
- ✓ Vérification du fonctionnement de la télécommande.
- ✓ Contrôle des réglages de température et des modes de fonctionnement.
- ✓ Consultation des éventuels codes défauts.

RAPPORT D'INTERVENTION

- ✓ Établissement d'un compte rendu d'entretien.
- ✓ Relevé des anomalies constatées.
- ✓ Recommandations techniques et conseils d'utilisation.
- ✓ Transmission du rapport d'intervention au client.
- ✓ Établissement des documents réglementaires applicables.

Aucun raccordement systématique de manomètres : les mesures nécessitant une intervention sur le circuit frigorifique sont réalisées uniquement lorsqu'elles sont techniquement justifiées, dans le respect des règles applicables aux fluides frigorigènes.

4 LES AVANTAGES DE NOTRE ENTRETIEN

PERFORMANCES
Contribuer à préserver le rendement de votre pompe à chaleur.

FIABILITÉ
Détecter les anomalies et limiter les risques de dysfonctionnement.

QUALITÉ DE L'AIR
Entretenir les filtres et les composants aérauliques accessibles.

LONGÉVITÉ
Favoriser le bon fonctionnement de votre installation dans la durée.

5 PRESTATIONS NON COMPRISES

- ✗ Dépannages et réparations.
- ✗ Fourniture de pièces détachées.
- ✗ Recharge de fluide frigorigène.
- ✗ Remplacement des pompes de relevage.
- ✗ Démontages importants des unités.
- ✗ Nettoyage approfondi nécessitant une dépose complète.
- ✗ Interventions complémentaires non prévues.

Toute prestation supplémentaire fera l'objet d'un devis préalable.

POWER INNOVATION 06 89 29 10 51 / 06 51 16 94 84 contact@power-innovation.fr www.power-innovation.fr

POWER INNOVATION

CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL
POMPE À CHALEUR AIR/AIR

GRILLE TARIFAIRE ANNUELLE

6 COMPOSITION DU TARIF

Désignation	Tarif TTC
Forfait de base	**59 €**
Premier groupe extérieur	**89 €**
Groupe extérieur supplémentaire	**65 €**
Chaque unité intérieure	**29 €**

Calcul : **59 € + 89 € + 65 € × (UE – 1) + 29 € × UI**

7 INSTALLATION AVEC UN GROUPE EXTÉRIEUR

Configuration	Prix TTC/an
Monosplit	**177 €**
Bi-split	**206 €**
Tri-split	**235 €**
Quadri-split	**264 €**
Penta-split	**293 €**
Hexa-split	**322 €**

8 INSTALLATION AVEC PLUSIEURS GROUPES EXTÉRIEURS



Configuration	Unités extérieures	Unités intérieures	Prix TTC/an
2 monosplits	2	2	**271 €**
1 monosplit + 1 bi-split	2	3	**300 €**
2 bi-splits	2	4	**329 €**
1 bi-split + 1 tri-split	2	5	**358 €**
2 tri-splits	2	6	**387 €**
2 quadri-splits	2	8	**445 €**
3 monosplits	3	3	**365 €**
3 bi-splits	3	6	**452 €**
3 tri-splits	3	9	**539 €**
3 quadri-splits	3	12	**626 €**

EXEMPLE DE CALCUL – installation avec 2 groupes extérieurs et 5 unités intérieures (1 bi-split + 1 tri-split)

Forfait de base	+	Premier groupe extérieur	+	1 groupe extérieur supplémentaire	+	5 unités intérieures × 29 €	=	Total annuel
59 €		**89 €**		**65 €**		**145 €**		**358 € TTC**

POWER INNOVATION
Spécialiste en génie thermique & climatique
2 rue des Fusillés, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
06 89 29 10 51 / 06 51 16 94 84
contact@power-innovation.fr
www.power-innovation.fr

Scannez pour visiter notre site internet

Tarifs TTC, 1 visite annuelle, installations résidentielles accessibles sur un même site. Hors cassettes, gainables, accès difficiles, nettoyage approfondi et prestations spécifiques (sur devis). TVA : 10 % pour un logement achevé depuis plus de 2 ans, 20 % dans les autres cas. Document commercial non contractuel – photo non contractuelle.
POWER INNOVATION – SAS au capital de 12 000 € – SIRET 830 755 971 00017 – RCS Créteil – TVA FR74830755971 – L'entretien annuel ne se substitue pas à la garantie du fabricant.